Vnější severní stěna - levá část



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

1. PŘEZDĚNÍ A DOPLNĚNÍ HORNÍCH A ŠÍKMÝCH ČÁSTÍ KORUNY ZDIVA V TL. cca 500 – 1000 mm
2. ÚPRAVA PODKLADU POD JÍLOVOU VRSTVU – DOZDĚNÍ A DOPLNĚNÍ ZDIVA V MINIMÁLNÍM NUTNÉM ROZSAHU
3. STABILIZACE KORUNY ZDIVA BENTONITEM V TL. cca 100 mm + OSAZENÍ SUCHOMILNÝCH ROSTLIN VČETNĚ ZEMINY DO PODÉLNÝCH DRÁŽEK V BENTONITU
4. DOPLNĚNÍ A UPEVNĚNÍ SVISLÝCH ČÁSTÍ ZDIVA
5. ZDIVO OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ OKEN BUDE DOPLNĚNO A UPEVNĚNO
6. ZACHOVANÉ KAPSY A OTVORY PO TRÁMECH – DOPLNĚNÍ A UPEVNĚNÍ ZDIVA
   ZACHOVANÉ ZBYTKY DŘEVA – KONZERVACE
7. HLOUBKOVÉ SPÁROVÁNÍ ZDIVA PLOŠNÉ U NARUŠENÝCH SPAR DO VĚTŠÍ HLOUBKY
   VYKLÍNOVÁNÍ A SPÁROVÁNÍ OTEVŘENÝCH SPAR U NARUŠENÝCH SPAR DO MENŠÍ HLOUBKY
   ZAZDĚNÍ VYPADLIN A DOPLNĚNÍ DROBNÝCH ŠÍBRŮ

7a. KONZERVACE ZACHOVALÉ MALTY A LOKÁLNÍ OPRAVY SPAR

- TRHLINY VE ZDIVU BUDOU HLOUBKOVĚ VYSPÁROVÁNY A PŘÍPADNĚ INJEKTOVÁNY
- NA STĚNÁCH BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NÁLETOVÉ ROSTLINY

POZNÁMKA

- PŘESNÝ ROZSAH JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ SE URČÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAVNÝCH PRACÍ DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY
- HRANICE DOZDĚNÍ KORUNY JE URČENA ORIENTAČNĚ, UPŘESNĚNÍ BUDE PROVEDENO PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A NÁSLEDNÉHO POSOUZENÍ STABILITY ZDIVA A POJIVA, SOUČASNĚ BUDE POSOUZENA STATICKÁ ÚNOSNOST MOŽNÝCH PŘEVISŮ

±0,000 = 570,00

AUTOR NÁVRHU : ing.arch. JAROSLAV PACHNER

PROJEKTANT : PETR VACHULKA		PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ PETR VACHULKA DLOUHÁ č.p.17 IČO : 432 43 070, tel. 602142621 HORA SVATÉ KATEŘINY 435 46
INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, LHENICKÁ 310, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, 41754		
MĚSTSKÝ ÚŘAD : TEPLICE	OBECNÍ ÚŘAD : KOSTOMLATY P/M	
KRAJ : ÚSTECKÝ		
AKCE : **OPRAVA A KONZERVACE ZÁPADNÍ A SEVERNÍ STĚNY - HRAD KOSTOMLATY** na pozemku č. 179/2, 395, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou **KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU**		FORMÁT: 10 A4 DATUM : ZÁŘÍ 2015 STUPEŇ: OHLÁŠENÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015/V-21
OBSAH : **SEVERNÍ STĚNA – VNĚJŠÍ POHLED**	MĚŘÍTKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.4