


STROP

M1:100



STROP

PŘEDPJATÉ DUTINOVÉ PANELE tl. 250 mm

- 01 – šířka 1200 mm, délka 6600 mm, 4 ks
- 02 – šířka 950 mm, délka 6600 mm, 2 ks
- 03 – není
- 04 – šířka 1200 mm, délka 1200 mm, 8 ks
- 05 – šířka 1200 mm, délka 2400 mm, 4 ks
- A – OBOUSTRANNÁ OCELOVÁ VÝMĚNA š. 1,2 m 16 ks

10 – MONOLITICKÁ DESKA tl. 250 mm, DÉLKA 7,0 m, ŠÍŘKA 235 AŽ 1465 mm

ULOŽENÍ PANELŮ NA ŽB VĚNEC VÝŠKY 300 mm.

DO SPÁR MEZI PANELE A OKOLO OBJEKTU BUDE VLOŽENA VÝZTUŽ


A SPÁRY BUDOU ZALITY BETONEM C25/30–XC2 PRO ZMONOLITNĚNÍ, OCEL B 500B.

DETAILNĚJI + POPIS MONOLITICKÉHO PANELU: VIZ STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ČÁST D1.2.

OTVORY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY NA STAVBĚ – UMÍSTĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S PŘÍHLÉDNUTÍM K NOSNÉ VÝZTUŽI PANELŮ.

±0,000 v úrovni čisté podlahy stávající chodby

Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		<div>Ing. Daniel Šimmer</div> <div>projekční činnost</div> <div>LOUNICE 17, 436 01 LITVÍNOV</div> <div>IČO: 73760820</div>		
PROJ. ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEČ: KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU			
INVESTOR: Obec Kostomlaty pod Milešovkou			FORMÁT: 1xA4 DATUM: 01/2018		
<div>PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY</div> <div>v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou</div>			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-1020		
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 05
STROP					