



STÁVAJÍCÍ STAV - DEMOLICE  
M1:100


PŮDORYS PŘÍZEMÍ



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A



PŮDORYS SUTERÉNU



POPIS DEMOLIC

- Odstranění dveří a zvětšení otvoru pro osazení dveří š. 900 mm
- Odstranění plastového okna 110x120 cm
- Odstranění zděného parapetu z cihel plných, šifka 1,1 m, tl. 35 cm v. 0,95 m, včetně zateplovacího systému s TI EPS tl. 100 mm
- Odstranění dlažby, 2,4 m<sup>2</sup>
- Odstranění schodiště z cihel plných, š. 1,05 m, délka 3,6 m
- Odstranění oplocení z oc. sloupů a drátěného pletiva
- Demolice kamenné opěrné stěny dl. 4,0+15,1 m do hl. 1,2 m pod terén
- Demontáž ocelových vrátek včetně sloupku
- Odstranění plastových dveří

LEGENDA SÍTÍ

- Plyn - pod stropem
- Vytápění - pod stropem
- Pitná voda - pod stropem
- Plyn STL - GasNet
- Kanalizace splašková - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA
- Kanalizace dešťová - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Stávající kamenná opěrná stěna
- Demolice
- Výkop pro přístavbu

!!! Před zahájením prací se prověří hloubka založení sousední RD (č.p. 119). V případě že bude základová spára základů RD nad dnem výkopu, bude zde použito odpovídající záporové pažení pro zamezení vlivu stavby (výkopu) na stabilitu sousedního objektu.

!!! Svah výkopu bude zajištěn pažením - návrh pažení bude součástí dodávky pažicích prací.

±0,000 v úrovni čisté podlahy stávající chodby  
Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		<div>Ing. Daniel Šimmer</div> <div>projektční činnost</div> <div>LOUNICE 17, 436 01 LITVNOV</div> <div>IČO: 73760820</div>		
PROJ. ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE				
INVESTOR: Obec Kostomlaty pod Milešovkou		OBEC: KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU	FORMÁT: 6x4A	DATUM: 01/2018	
PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-1020		
D1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
STÁVAJÍCÍ STAV - DEMOLICE				1:100	02