


# PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV 1 : 100

ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU



**P6** ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU  
ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ. VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU  
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.120MM  
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNÁ  
DO VÝZTUŽNÉ VRSTVY BUDOU ZAPRACOVÁNY DVĚ VRSTVY  
VÝZTUŽNÉ SKLOTEXILNÍ SÍTĚ  
OBKLAD P6 BUDE ZATAŽEN CCA 40CM POD ÚROVEŇ TERÉNU

OSTĚNÍ A MADRPAŽÍ OTVORŮ V SOKLU OBJEKTU

**D4** OPRAVA SCHODIŠŤ  
- PLOCHA SCHODIŠŤ A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNÍ  
OPRAVÁRENSKOU HMOTOU  
- U VENKOVNÍHO SCHODIŠŤE DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVABOČNÍ  
STĚN SCHODIŠŤE - NOVÉ ZDÍVO Z BETON. TVAROVEK TL.200MM  
- OČISTĚNÍ A NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCELOVÉM ZÁBRADLÍ

**V1** OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN

**V2** ZADNÍ VSTUPY VE DVORE - OSAZENÍ NOVÝCH KŘÍDEL  
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVĚRNÍCH KŘÍDEL  
- OČISTĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR OCEL ZÁRUBNÍ  
- OSAZENÍ NOVÝCH DVĚRNÍCH KŘÍDEL PLNÝCH HLADKÝCH  
DÝHOVANÝCH 800/1970MM - 2KS

**V7** OSAZENÍ NOVÝCH SKLEPNÍCH OKEN  
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDOJENÝCH OKEN